

SPESIFIKASI TEKNIS

1. Pemeriksaan dan Persyaratan Bangunan

A. Bahan Bangunan

Semua Bahan - bahan yang akan dipergunakan harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pengawas/pemberi Tugas dan dengan memperlihatkan contoh dari masing - masing bahan.

2. Bahan - Bahan Yang Tidak Memenuhi Syarat

A. Bahan-bahan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pengawas/Tim pengelola pembangunan dan tidak disangkal oleh Pemborong, harus dikeluarkan/diangkut dari lokasi tempat pekerjaan dalam kurun waktu paling lambat 2 x 24 jam yang dilaksanakan oleh Pemborong.

B. Jika Pemborong melalaikan atau mengabaikan waktu tersebut diatas, maka bahan-bahan tersebut akan dikeluarkan oleh Pengawas/tim pengelola pembangunan atas biaya Pemborong.

C. Pemberi Tugas tidak menyediakan bahan atau peralatan apapun dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 1. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan Lokasi

Lingkup Pekerjaan

1.1. Pekerjaan ini meliputi penebangan pohon hingga bersih sampai keakar-akarnya, pembersihan semak-semak, pekerjaan tanah/pengupasan tanah lapisan atas (tanah humus), berikut penyediaan tenaga, bahan-bahan dan peralatan yang memadai sehingga dapat dicapai hasil yang memuaskan

1.2. Apabila dalam pekerjaan persiapan ini terdapat kerusakan barang/peralatan milik Pemberi Tugas, maka Pemborong bertanggung jawab dan menggantinya

2. Gudang Kerja

Kontraktor harus membuat barak kerja atau gudang bahan dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dalam barak kerja harus tersedia kotak PPPK lengkap berisi obat-obatan menurut kebutuhan.